


Спецификация деталей									
Марка эл-та	Дет. №	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка стали	Примечание
					шт.	общ.	марки		
11А176	11-176	1	L100X63X6	1152	8.7	8.7		С255	
							8.7		

Ведомость отправочных элементов			
Марка эл-та	Кол-во, шт.	Масса, кг	
		Марки	Всех
11176	1	8.7	8.7
Итого:			8.7



Примечание:

- Общие данные см. лист 1.
- Изготовление конструкций, контроль качества сварных швов и неуказанные предельные отклонения размеров по ГОСТ 23118-2012, СП 53-101-98.
- Размеры деталей даны без учета припуска на обработку и без учета усадки от сварки.
- Все скосы, обрезы, диаметры отверстий оговорены на чертежах деталей, или на чертеже однодетальной сборки.
- Грунтовка согласно общим данным.

						1636-КМД-11176			
						Промыленно-логический парк (комплекс) по хранению минеральных удобрений со складским хозяйством и железнодорожной инфраструктурой на территории муниципального образования «Вистинское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области. Складское хозяйство с административно-хозяйственной инфраструктурой			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
						Эдание РММ		Стадия	Лист
						Стальные конструкции покрытия		Р	1
Гл.констр.	Самодед				02.05.20	Монтажная деталь 11А176		ООО "СПЦ"	
Нач.бюро	Карпач				02.05.20				
Н.контр.	Самодед				02.05.20				
Проверил	Дарун				02.05.20				
Исполнил	Карулин				02.05.20				