


Спецификация деталей
----------------------

Марка эл-та	Дет. №	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка стали	Примечание
					шт.	общ.	марки		
11А190	11-190	1	— 12х160	420	6.3	6.3		С345	
							6.3		

Ведомость отправочных элементов	
---------------------------------	--

Марка эл-та	Кол-во, шт.	Масса, кг	
		Марки	Всех
11190	2	6.3	12.6
Итого:			12.6



Примечание:

1. Общие данные см. лист 1.
2. Изготовление конструкций, контроль качества сварных швов и неуказанные предельные отклонения размеров по ГОСТ 23118-2012, СП 53-101-98.
3. Размеры деталей даны без учета припуска на обработку и без учета усадки от сварки.
4. Все скосы, обрезы, диаметры отверстий оговорены на чертежах деталей, или на чертеже однодетальной сборки.
5. Грунтовка согласно общим данным.

						1636-КМД-11190		
						Промыленно-логический парк (комплекс) по хранению минеральных удобрений со складским хозяйством и железнодорожной инфраструктурой на территории муниципального образования «Вистинское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области. Складское хозяйство с административно-хозяйственной инфраструктурой		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист
						Здание РММ Стальные конструкции покрытия		
Гл.констр.	Самодед				01.05.20	Монтажная деталь 11А190	000 "СПЦ"	
Нач.бюро	Карпач				01.05.20			
Н.контр.	Самодед				01.05.20			
Проверил	Дарун				01.05.20			
Исполнил	Карилун				01.05.20			