




Спецификация деталей									
Марка эл-та	Дет. №	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка стали	Примечание
					шт.	общ.	марки		
12A172	12-1225	1	Гн350X50X4	5525	31.7	31.7		С345	
	12-1164	2	— 4x42	42	0.1	0.2		С345	
	12-1165	7	— 4x44	44	0.1	0.7		С345	
	12-1183	1	— 5x140	5475	31.6	31.6		С345	
	12-1210	7	Гн350X50X4	1370	7.8	54.6		С345	
	12-1224	5	Гн350X50X4	950	5.4	27.0		С345	
	12-1226	1	Гн350X50X4	425	2.4	2.4		С345	
	12-1285	1	L50X5	60	0.2	0.2		С345	
Масса накл. металла 15кг							149.9		

Ведомость отработочных элементов			
Марка эл-та	Кол-во, шт.	Масса, кг	
		Марки	Всех
12172	1	149.9	149.9
Итого:		149.9	



- Примечание:
- Общие данные см. лист 1.
 - Изготовление конструкций, контроль качества сварных швов и неучтенные предельные отклонения размеров по ГОСТ 23118-2012, СП 53-101-98.
 - Заводские сварные швы выполнить по ГОСТ 14-771-76 механизированной сваркой (способ сварки УП), сварочной проволокой сплошного сечения марки СБ-08Г2С.
 - Размеры деталей даны без учета припуска на обработку и без учета усадки от сварки.
 - Все скосы, обрезы, диаметры отверстий оговорены на чертежах деталей, или на чертеже однодетальной сборки. Неоговоренные радиусы скруглений R=10 мм.
 - Если не указано иное, все элементы обварить по контуру примыкания сплошными швами.
 - Катеты неоговоренных сварных швов – 6 мм.
 - Детали с толщиной 4 мм и менее варить швом по минимальной толщине свариваемых элементов.
 - Окрашку выполнить грунт-эмалью ПАТРИОТ-01 в два слоя по 100мкм каждый.

						1636-КМД-12172				
						Промышленно-логистический парк (комплекс) по хранению минеральных удобрений со складским хозяйством и железнодорожной инфраструктурой на территории муниципального образования «Вистинское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области Складское хозяйство с административно-хозяйственной инфраструктурой				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№рек.	Подп.	Дата			Стадия	Лист	Листов
						Здание РММ		Р	1	1
Гл.констр.	Самодед			30.04.20						
Нач.бюро	Карпач			30.04.20						
Н.контр.	Самодед			30.04.20		Ограждение 12A172		ООО "СПЦ"		
Проверил	Дарун			30.04.20						
Исполнил	Чинько			30.04.20						