




Спецификация деталей								
Марка эл-та	Дет. №	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Примечание
					шт.	общ.	марки	
12A182	12-1047	1	Гнз200X200X8	8570	418.5	418.5		С345
	12-1092	1	— 20x440	440	319	319		С345
	12-1109	2	— 10x380	440	13.8	27.6		С345
	12-1116	1	— 8x202	391	5.2	5.2		С345
	12-1118	1	— 8x220	220	3.2	3.2		С345
	12-1122	1	— 8x120	170	1.3	1.3		С345
	12-1123	1	— 8x120	130	1.0	1.0		С345
	12-1159	1	— 8x202	613	8.2	8.2		С345
	12-1168	4	— 10x110	380	3.4	13.6		С345
	12-1291	4	— 16x120	220	3.5	14.0		С345
Масса нап. металла 5.2кг							529.7	

Ведомость отработочных элементов			
Марка эл-та	Кол-во, шт.	Масса, кг	
		Марки	Всех
12182	1	529.7	529.7
Итого:			529.7



- Примечание:
1. Общие данные см. лист 1.
  2. Изготовление конструкций, контроль качества сварных швов и неуказанные предельные отклонения размеров по ГОСТ 23118-2012, СП 53-101-98.
  3. Заводские сварные швы выполнить по ГОСТ 14-771-76 механизированной сваркой (способ сварки УП), сварочной проволокой сплошного сечения марки Св-08Г2С.
  4. Размеры деталей даны без учета припуска на обработку и без учета усадки от сварки.
  5. Все скосы, обрезы, диаметры отверстий оговорены на чертежах деталей, или на чертеже однодетальной сборки. Неоговоренные радиусы скруглений R=10 мм.
  6. Если не указано иное, все элементы обварить по контуру примыкания сплошными швами.
  7. Катеты неоговоренных сварных швов – 6 мм.
  8. Детали с толщиной 4 мм и менее варить швом по минимальной толщине свариваемых элементов.
  9. Окраску выполнить грунт-эмалью ПАТРИОТ-01 в два слоя по 100мкм каждый.

						1636-КМД-12182			
						Промышленно-логистический парк (комплекс) по хранению минеральных удобрений со складским хозяйством и железнодорожной инфраструктурой на территории муниципального образования «Вистинское сельское поселение» муниципального района «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области Складское хозяйство с административно-хозяйственной инфраструктурой			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№рек.	Подп.	Дата	Здание РММ	Стадия	Лист	Листов
Гл.констр.	Самодел	Колос	30.04.20				Р	1	1
Нач.бюро	Карпач	Колос	30.04.20			Колонна 12A182	ООО "СПЦ"		
Н.контр.	Самодел	Колос	30.04.20						
Проверил	Дарун	Колос	30.04.20						
Исполнил	Чинько	Колос	30.04.20						