Спецификация деталей

Марка эл-та	Дет. №	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг шт.	Масса, кг общ.	Масса, кг марки	Марка стали	Примечание
11А131	11-1071	1	[20П	1378	25.3	25.3		С255	
	11-1035	1	– 8х100	160	1.0	1.0		С255	
	11-1048	2	– 8х141	180	1.6	3.2		С255	
	11-1050	3	– 8х141	212	1.9	5.7		С255	
	11-1066	1	[20П	4172	76.6	76.6		С255	
	11-1072	1	[20П	1805	33.2	33.2		С255	
	11-1075	1	[20П	405	7.4	7.4		С255	
	11-1116	2	– 10х76	200	1.2	2.4		С345	
Масса напл. металла 1.5кг							156.3		

Ведомость отправочных элементов

Марка эл-та	Кол-во, шт.	Масса, кг Марки	Масса, кг Всех
11131	1	156.3	156.3
		Итого:	156.3

1 – 1





2 – 2



3 – 3



4 – 4



Узел 1



5 – 5



Примечание:
1. Общие данные см. лист 1
2. Изготовление конструкций, контроль качества сварных швов и неуказанные предельные отклонения размеров по ГОСТ 23118-2012, СП 53-101-98.
3. Заводские сварные швы выполнить по ГОСТ 14771-76 механизированной сваркой (способ сварки 911), сварочной проволокой сплошного сечения марки СВ-08Г2С.
4. Размеры деталей даны без учета припуска на обработку и без учета усадки от сварки.
5. Все скосы, обрезы, диаметры отверстий оговорены на чертежах деталей, или на чертеже обязательной сборки. Неоговоренные радиусы скругления R-10 мм.
6. Если не указано иное, все элементы обварить по контуру примыкания сплошными швами.
7. Катеты неоговоренных сварных швов – 6 мм.
8. Детали с толщиной 4 мм и менее варить швом по минимальной толщине сваариваемых элементов.
9. Грунт, краска – согласно договору на поставку металлоконструкций.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	1636-КМД-11131			
						Промышленно-логический парк (комплекс) по хранению минеральных удобрений со складским хозяйством и железнодорожной инфраструктурой на территории муниципального образования «Бисланское сельское поселение» муниципального образования «Киришский муниципальный район» Ленинградской области. Складское хозяйство с административно-хозяйственной инфраструктурой			
Гл.констр.		Самодед			02.05.20	Здание РММ Стальные конструкции покрытия	Стадия	Лист	Листов
Нач.бюро		Карпач			02.05.20		Р	1	1
Н.контр.		Самодед			02.05.20	Косоур 11А131	ООО "СПЦ"		
Проверил		Дарун			02.05.20				
Исполнил		Карулин			02.05.20				