


Спецификация деталей												
Марка эл-та	Дет. Nº	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка	Примонанно			
					ШM.	общ.	марки	стали	Примечание			
12A163	12-1222	1	Гнз50Х50Х4	6350	36.4	36.4		C345				
	12-1164	2	- 4x42	42	0.1	0.2		C345				
	12-1165	8	- 4x44	44	0.1	0.8		C345				
	12-1182	1	— 5x140	6300	36.3	36.3		C345				
	12-1210	8	Гнз50Х50Х4	1370	7.8	62.4		C345				
	12-1223	1	Гнз50Х50Х4	250	1.4	1.4		C345				
	12-1224	6	Гнз50Х50Х4	950	5.4	32.4		C345				
	12-1285	1	L50X5	60	0.2	0.2		C345				
Масса напл. металла 1.7кг												

Ведомость отправочных элементов Масса, кг Кол-во, Марки Bcex эл-та 171.8 12163 Nmozo:



1. Общие данные см. лист 1.

- 2. Изготовление конструкций, контроль качества сварных швов и неуказанные предельные отклонения размеров по ГОСТ 23118—2012, СП 53—101—98.
- 3. Заводские сварные швы выполнить по ГОСТ 14771–76 механизированной сваркой (способ сварки УП), сварочной проволокой сплошного сечения марки Св-08Г2С.
- 4. Размеры деталей даны без учета припуска на обработку и без учета усадки от сварки.
- 5. Все скосы, обрезы, диаметры отверстий оговорены на чертежах деталей,
- или на чертеже однодетальной сборки. Неоговоренные радиусы скруглений R=10 мм. 6. Если не указано иное, все элементы обварить по контуру примыкания сплошными швами.
- 7. Катеты неоговоренных сварных швов 6 мм.
- 8. Детали с толщиной 4 мм и менее варить швом по минимальной толщине свариваемых элементов.
- 9. Окраску выполнить грунт-эмалью ПАТРИОТ-01 в два слоя по 100мкм каждый.

						1636-КМД-12163					
						Промышленно-логический парк (комплекс) по хранению минеральных удобрений со складским хозяйством и железнодорожной инфраструктурой на территории муниципального образования «Вистинское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области. Складское хозяйство с административно-хозяйственной инфраструктурой					
Изм.	Кол.уч	/lucm	№док.	Подп.	Дата						
							Стадия	/lucm	Листов		
Гл.кон	Гл.констр.		20 (flow	30.04.20	Здание РММ	D	1	4		
Нач.бю	Нач.бюро		ł	12ahr	30.04.20		Ρ				
Н.конп	Н.контр.		. 6 <u>:</u>	flow	30.04.20						
Проверил		Дарун		Dapres	30.04.20	Ограждение 12А163	000 "СПЦ"				
Исполнил		Чинько		Minust.	30.04.20	1					