


Спецификация деталей									
Марка эл-та	Дет. №	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка стали	Примечание
					шт.	общ.	марки		
12A175	12-1227	1	Гн350X50X4	5050	28.9	28.9		С345	
	12-1164	2	— 4x42	42	0.1	0.2		С345	
	12-1165	6	— 4x44	44	0.1	0.6		С345	
	12-1184	1	— 5x140	5000	28.8	28.8		С345	
	12-1210	6	Гн350X50X4	1370	7.8	46.8		С345	
	12-1224	5	Гн350X50X4	950	5.4	27.0		С345	
Масса накл. металла 13кг2							133.6		

Ведомость отработочных элементов			
Марка эл-та	Кол-во, шт.	Масса, кг	
		Марки	Всех
12175	4	133.6	534.4
Итого:		534.4	



- Примечание:
- Общие данные см. лист 1.
 - Изготовление конструкций, контроль качества сварных швов и не указанные предельные отклонения размеров по ГОСТ 23118-2012, СП 53-101-98.
 - Заводские сварные швы выполнять по ГОСТ 14-771-76 механизированной сваркой (способ сварки УП), сварочной проволокой сплошного сечения марки Св-08Г2С.
 - Размеры деталей даны без учета припуска на обработку и без учета усадки от сварки.
 - Все скосы, обрезы, диаметры отверстий оговорены на чертежах деталей, или на чертеже однодетальной сборки. Неоговоренные радиусы скруглений R=10 мм.
 - Если не указано иное, все элементы отбавить по контуру примыкания сплошными швами.
 - Катеты неоговоренных сварных швов – 6 мм.
 - Детали с толщиной 4 мм и менее варить швом по минимальной толщине свариваемых элементов.
 - Окраску выполнить грунт-эмалью ПАТРИОТ-01 в два слоя по 100мкм каждый.

						1636-КМД-12175			
						Промыленно-логистический парк (комплекс) по хранению минеральных удобрений со складским хозяйством и железнодорожной инфраструктурой на территории муниципального образования «Вистинское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области Складское хозяйство с административно-хозяйственной инфраструктурой			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Здание РММ	Стадия	Лист	Листов
Гл.констр.	Самодед	30.04.20					Р	1	1
Нач.бюро	Карпач	30.04.20				Ограждение 12А175	ООО "СПЦ"		
И.контр.	Самодед	30.04.20							
Проверил	Дарун	30.04.20							
Исполнил	Чинько	30.04.20							