


	Спецификация деталей								
Марка эл-та	Дет. Nº	Кол. шт.	Профия	Длина, мм	Масса, кг			Марка	Примонанно
			Профиль		ШM.	общ.	марки	стали	Примечание
12A117	12-1265	1	Гнз50Х50Х4	845	4.8	4.8		C345	
	12-1164	8	- 4x42	42	0.1	0.8		C345	
	12-1199	1	— 5x140	4454	25.7	25.7		C345	
	12-1200	1	— 5x140	556	3.2	3.2		C345	
	12-1210	1	Гнз50Х50Х4	1370	7.8	7.8		C345	
	12-1216	5	Гнз50Х50Х4	1545	8.9	44.5		C345	
	12-1266	1	Гнз50Х50Х4	786	4.5	4.5		C345	
	12-1267	3	Гнз50Х50Х4	961	5.5	16.5		C345	
	12-1268	1	Гнз50Х50Х4	927	5.3	5.3		C345	
	12-1269	1	Гнз50Х50Х4	152	0.9	0.9		C345	
	12-1275	1	Гнз50Х50Х4	4293	24.6	24.6		C345	
					Масса напл. м	1еталла 1.4кг	140.0		

Ведомость отправочных элементов							
Марка	Кол-во,	Масса, кг					
ЭЛ-та	ШM.	Марки	Bcex				
12117	1	140.0	140.0				
		Итого:	140.0				



Примечание: 1. Общие данные см. лист 1.

Общие данные см. лист 1.
Изготовление конструкций, контроль качества сварных швов и неуказанные предельные отклонения размеров по ГОСТ 23118–2012, СП 53–101–98.
Заводские сварные швы выполнить по ГОСТ 14771–76 механизированной сваркой (способ сварки УП), сварочной проволокой сплошного сечения марки Св-08Г2С.
Размеры деталей даны без учета припуска на обработку и без учета усадки от сварки.
Все скосы, обрезы, диаметры отверстий оговорены на чертежах деталей, или на чертеже однодетальной сборки. Неоговоренные радиусы скруглений R=10 мм.
Если не указано иное, все элементы обварить по контуру примыкания сплошными швами.
Катеты неоговоренных сварных швов – 6 мм.
Детали с толщиной 4 мм и менее варить швом по минимальной толщине свариваемых элементов.
Окраску выполнить грунт-эмалью ПАТРИОТ-01 в два слоя по 100мкм каждый.

							1636-КМД-12117			
						Промышленно-логический парк (комплекс) по хранению минеральных удобрений со складским хозяйством и железнодорожной инфраструктурой на территории муниципального образования «Вистинское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области.				
Изм.	Кол.уч.	/lucm	№док.	Подп.	Дата	Складское хозяйство с административно-хоз				
							Стадия	/lucm	Листов	
Гл.констр.		Самодед		flow	30.04.20	Здание РММ	n	1	1	
Нач.бюро		Карпач		12ahr	30.04.20		Ρ	I		
Н.контр.		Самодед		Hours	30.04.20		000 "СПЦ"			
Проверил		Дарун		Dapis	30.04.20	Ограждение 12А117				
Исполнил		Чинько		Menses.	30.04.20	1				