
Спецификация деталей									
Марка эл-та	Дет. Nº	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка	Примечание
					ШM.	общ.	марки	стали	i ipui ie tunue
12A116	12-116	1	[20Π	1160	22.4	22.4		C345	
							22.4		

Ведомость отправочных элементов								
Марка	Кол-во,	Масса, кг						
Эл-та	шт.	Марки	Всех					
12116	1	22.4	22.4					
		Nmoso:	22.4					



Примечание:

- . 1. Общие данные см. лист 1.
- 2. Изготовление конструкций, контроль качества сварных швов и неуказанные предельные отклонения размеров по ГОСТ 23118-2012, СП 53-101-98. 3. Размеры деталей даны без учета припуска на обработку и без учета усадки от сварки.
- 4. Все скосы, обрезы, диаметры отверстий оговорены на чертежах деталей, или на чертеже однодетальной сборки.
- 5. Окраску выполнить грунт-эмалью ПАТРИОТ-01 в два слоя по 100мкм каждый.

						1636-КМД-12116				
	V	7	100	П-Э-	Пата	Промышленно-логический парк (комплекс) по хранению минеральных удобрений со складским хозяйством и железнодорожной инфраструктурой на территории муниципального образования «Вистинское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области. Складское хозяйство с административно-хозяйственной инфраструктурой				
Изм.	Кол.уч.	/IUCM	№док.	Подп.	Дата	склаоское хозяастноо с аоманастратаоно-хоз	зяистиченной анфрастирующурой			
							Стадия	/lucm	Листов	
Гл.констр.		Самодед		flow	30.04.20	Здание РММ	Р	1	1	
Нач.бюро		Карпач		Jahr	30.04.20					
Н.контр.		Самодед		flows	30.04.20		000 "СПЦ"			
Проверил		Дарун		Dapes	30.04.20	Балка 12А116				
Исполнил		Чинько		Ueusis.	30.04.20					