


Спецификация деталей									
Марка эл-та	Дет. Nº	Кол. шт.	Профиль	Длина,	Масса, кг			Марка	Примечание
				MM	ШM.	общ.	марки	стали	Принечиние
11A179	11–1205	1	Гнз50Х50Х4	1189	6.5	6.5		C255	
	11-1139	7	- 4x42	42	0.1	0.7		C245	
	11-1166	1	— 5x140	1165	6.4	6.4		C255	
	11-1167	1	— 5x140	3042	16.7	16.7		C255	
	11–1206	1	Гнз50Х50Х4	3454	18.8	18.8		C255	
	11–1209	2	Гнз50Х50Х4	1370	7.5	15.0		C255	
	11–1212	3	Гнз50Х50Х4	1404	7.7	23.1		C255	
	11–1223	1	Гнз50Х50Х4	950	5.2	5.2		C255	
	11–1235	1	Гнз50Х50Х4	887	4.8	4.8		C255	
	11–1236	2	Гнз50Х50Х4	1032	5.6	11.2		C255	
	11–1237	1	Гнз50Х50Х4	92	0.5	0.5		C255	
	Масса напл. металла 1.1кг						110.0		

Ведомость отправочных элементов								
Марка	Кол-во,	Масса, кг						
3/1-Ma	шт.	Марки	Bcex 110.0					
11179	1	110.0						
		Итого:	110.0					





Примечание: 1. Общие данные см. лист 1. Общие данные см. лист 1.
Изготовление конструкций, контроль качества сварных швов и неуказанные предельные отклонения размеров по ГОСТ 23118–2012, СП 53–101–98.
Заводские сварные швы выполнить по ГОСТ 14771–76 механизированной сваркой (способ сварки УП), сварочной проволокой сплошного сечения марки Св–08Г2С.
Размеры деталей даны без учета припуска на обработку и без учета усадки от сварки.
Все скосы, обрезы, диаметры отверстий оговорены на чертежах деталей, или на чертеже однодетальной сборки. Неоговоренные радиусы скруглений R=10 мм.
Если не указано иное, все элементы обварить по контуру примыкания сплошными швами.
Катеты неоговоренных сварных швов – 4 мм.
Детали с толщиной 4 мм и менее варить швом по минимальной толщине свариваемых элементов.
Грунт, краска – согласно договору на поставку металлоконструкций.

						1636-КМД-11179					
						Промышленно-логический парк (комплекс) по хранению минеральных удобрений - со складским хозяйством и железнадорожной инфраструктурой на территории муниципально образования «Вистинское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области. Складское хозяйство с административно-хозяйственной инфраструктурой					
Изм.	Кол.уч.	/lucm	№док.	Подп.	Дата						
						Здание РММ	Стадия	/lucm	Листов		
Гл.констр.		Самодед		V. — —	02.05.20	Стальные конструкции покрытия	D	1	1		
Нач.бюро		Карпач		Jahr	02.05.20	стальные колетрукцаа покрытал	۲	l	l		
Н.контр.		Самодед		Hours	02.05.20		000 "СПЦ"				
Проверил		Дарун		Daprez	02.05.20] Ограждение 11А179					
Исполнил		Кппилин		Altast-	02.05.20	'					