


3 – 3



Кол. шт.

12-1228

Марка эл-та

12A179

Спецификация деталей

ШM.

26.2

0.1

26.1

7.8

5.4

2.7

0.2

Масса напл. металла 1.2кг

Длина,

4575

42

4525

1370

950

475

60

Профиль

Гнз50Х50Х4

-4x42

- 4x44

-5x140

Гнз50Х50Х4

Гнз50Х50Х4

Гнз50Х50Х4

L50X5

Масса, кг

общ.

0.6

26.1

2.7

0.2

марки

125.6

Марка

стали

C345

C345

C345

C345

C345

C345

C345

Марки

125.6

Nmozo:

Масса, кг

Bcex

125.6

125.6

Ведомость отправочных элементов

Примечание



- . 1. Общие данные см. лист 1.
- 2. Изготовление конструкций, контроль качества сварных швов и неуказанные предельные отклонения размеров по ГОСТ 23118—2012, СП 53—101—98.
- 3. Заводские сварные швы выполнить по ГОСТ 14771–76 механизированной сваркой (способ сварки УП), сварочной проволокой сплошного сечения марки Св–ОВГ2С.

1165

- 4. Размеры деталей даны без учета припуска на обработку и без учета усадки от сварки.
- 5. Все скосы, обрезы, диаметры отверстий оговорены на чертежах деталей,
- или на чертеже однодетальной сборки. Неоговоренные радиусы скруглений R=10 мм. 6. Если не указано иное, все элементы обварить по контуру примыкания сплошными швами.
- Если не указано иное, осе злементы оооарить г
   Катеты неоговоренных сварных швов 6 мм.
- 8. Детали с толщиной 4 мм и менее варить швом по минимальной толщине свариваемых элементов.
- 6. деніала с піоліщаной 4 мм в менее обранів шоом по манамальной піоліщане соф. 9. Окраску выполнить грунт-эмалью ПАТРИОТ-01 в два слоя по 100мкм каждый.

						1636-КМД-12179				
14	V · · ·		NOT	П.Э.	0	Промышленно-логический парк (комплекс) по хранению минеральных удобрений со складским хозяйством и железнодорожной инфраструктурой на территории муниципального образования «Вистинское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области. Складское хозяйство с административно-хозяйственной инфраструктурой				
Изм.	KO/1.Y4.	ол.уч. Лист	N°dok.	Подп.	Дата	ППП склаоское хозяостоо с аоманастратаоно-хо	яистичний инф	Juliihakiiiahnn		
							Стадия	/lucm	Листов	
Гл.констр.		Самодед		flow	30.04.20	Здание РММ	Р	1	1	
Нач.бюро		Карпач		12ahr	30.04.20					
Н.контр.		Самодед		Planes	30.04.20		000 "СПЦ"			
Проверил		Дарун		Dapes	30.04.20	Ограждение 12А179				
Исполнил		Чинько		Ueusis.	30.04.20	1				