


_										
		Спецификация деталей								
		Дет.	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка	Примечание
		No		Профиль		ШM.	общ.	марки	стали	i ipui ie aunue
	12A177	12-1232	1	Гнз50Х50Х4	4055	23.2	23.2		C345	
		12-1164	2	- 4x42	42	0.1	0.2		C345	
		12-1165	5	- 4x44	44	0.1	0.5		C345	
		12-1178	1	— 5x140	4005	23.1	23.1		C345	
		12-1210	5	Гнз50Х50Х4	1370	7.8	39.0		C345	
		12-1224	3	Гнз50Х50Х4	950	5.4	16.2		C345	
		12-1233	1	Гнз50Х50Х4	955	5.5	5.5		C345	
		Масса напл. металла 1.1кг								

Ведомость отправочных элементов							
Марка	Кол–во,	Масса, кг					
ЭЛ-та	ШM.	Марки	Bcex				
12177	1	108.8	108.8				
Итого: 108.8							







- Примечание: 1. Общие данные см. лист 1.
- 2. Изготовление конструкций, контроль качества сварных швов и неуказанные предельные отклонения размеров по ГОСТ 23118—2012, СП 53—101—98.
- 3. Заводские сварные швы выполнить по ГОСТ 14771–76 механизированной сваркой (способ сварки УП), сварочной проволокой сплошного сечения марки Св-08Г2С.
- 4. Размеры деталей даны без учета припуска на обработку и без учета усадки от сварки.
- 5. Все скосы, обрезы, диаметры отверстий оговорены на чертежах деталей,
- или на чертеже однодетальной сборки. Неоговоренные радиусы скруглений R=10 мм. 6. Если не указано иное, все элементы обварить по контуру примыкания сплошными швами.
- 7. Катеты неоговоренных сварных швов 6 мм.
- 8. Детали с толщиной 4 мм и менее варить швом по минимальной толщине свариваемых элементов.
- 9. Окраску выполнить грунт-эмалью ПАТРИОТ-01 в два слоя по 100мкм каждый.

						1636-КМД-12177				
						Промышленно-логический парк (комплекс) по хранению минеральных удобрений со складским хозяйством и железнодорожной инфраструктурой на территории муниципального образования «Вистинское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области.				
Изм.	Кол.уч.	/lucm	№док.	Подп.	Дата	Складское хозяйство с административно-хоз				
							Стадия	/lucm	Листов	
Гл.констр.		Самодед		flow	30.04.20	Здание РММ	D	4	4	
Нач.бюро		Карпач		12ahr	30.04.20		Ρ	1	1	
Н.контр. Проверил Исполнил		Самодед		flow	30.04.20		000 "СПЦ"			
		Дарун Чинько		Dapis	30.04.20	Ограждение 12А177				
				Yenris.	30.04.20					