



Спецификация деталей									
Марка эл-та	Дет. №	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка стали	Примечание
					шт.	общ.	марки		
11А211	11-1079	1	Г30Б2	8360	307.0	307.0		С255	
	11-1021	1	— 8х89	104	0.6	0.6		С255	
	11-1054	1	— 20х210	405	13.4	13.4		С255	
	11-1097	1	— 10х210	420	6.9	6.9		С255	
	11-1105	1	— 10х215	401	6.8	6.8		С255	
	11-1107	1	— 10х214	202	3.4	3.4		С255	
	11-1106	1	— 6х96	99	0.5	0.5		С255	
	11-1137	4	— 6х72	280	0.9	3.6		С255	
Масса нал. металла 3.4кг							345.6		

Ведомость отработочных элементов			
Марка эл-та	Кол-во, шт.	Масса, кг	
		Марки	Всех
11211	1	345.6	345.6
Итого:		345.6	



Примечание:
1. Общие данные см. лист 1.
2. Изготовление конструкции, контроль качества сварных швов и неуказанные предельные отклонения размеров по ГОСТ 23118-2012, СП 53-101-98.
3. Задающие сварные швы выполнять по ГОСТ 14.771-76 механизированной сваркой (способ сварки УП), сварочной проволокой сплошного сечения марки Св-08Г2С.
4. Размеры деталей даны без учета припуска на обработку и без учета усадки от сварки.
5. Все скосы, обрезы, диаметры отверстий оговорены на чертежах деталей.
или на чертеже однойдетальной сборки. Неогороженные радиусы скруглений R=10 мм.
6. Если не указано иное, все элементы обработать по контуру прилегающих сплошными швами.
7. Капеллы неогороженных сварных швов - 6 мм.
8. Детали с толщиной 4 мм и менее варить швом по минимальной толщине свариваемых элементов.
9. Грунт, краска - согласно договору на поставку металлоконструкций.

							1636-КМД-11211
							Промышленно-логистический парк (комплекс) по хранению минеральных удобрений со складским хозяйством и железнодорожной инфраструктурой на территории муниципального образования «Калининское сельское поселение» муниципального образования «Калининский муниципальный район» Ленинградской области (складское хозяйство) с административно-хозяйственной инфраструктурой
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Рис.	Подп.	Дата	Здание РММ Стальные конструкции покрытия	Стация Лист Листов
Гл. констр.	Самовед	11/05/20				Балка 11А211	000 "СПЦ"
Нач. бюро	Карпач	11/05/20					
Н.контр.	Самовед	11/05/20					
Проверил	Дарун	11/05/20					
Исполнил	Карулин	11/05/20					