


Спецификация деталей								
Марка эл-та	Дет. №	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Примечание
					шт.	общ.	марки	
11А206	11-114.3	2	Гнз80Х80Х4	3257	30.0	60.0		С245
	11-1038	2	— 8х120	220	1.7	3.4		С255
	11-114.5	4	Л100Х63Х6	100	0.8	3.2		С255
	11-114.7	2	— 4х72	72	0.2	0.4		С255
	11-1186	20	Гнз40Х40Х3	240	0.8	16.0		С245
	11-1187	10	Гнз40Х40Х3	680	2.2	22.0		С245
Масса накл. металла 11кг							106.1	

Ведомость отработочных элементов			
Марка эл-та	Кол-во, шт.	Масса, кг	
		Марки	Всех
11206	5	106.1	530.5
Итого:			530.5



- Примечание:
- Общие данные см. лист 1.
 - Изготовление конструкций, контроль качества сварных швов и неуказанные предельные отклонения размеров по ГОСТ 23118-2012, СП 53-101-98.
 - Заводские сварные швы выполнить по ГОСТ 14-771-76 механизированной сваркой (способ сварки УП), сварочной проволокой сплошного сечения марки СБ-08Г2С.
 - Размеры деталей даны без учета припуска на обработку и без учета усадки от сварки.
 - Все скосы, обрезы, диаметры отверстий оговорены на чертежах деталей, или на чертеже однодетальной сборки. Неоговоренные радиусы скруглений R=10 мм.
 - Если не указано иное, все элементы обварить по контуру примыкания сплошными швами.
 - Катеты неоговоренных сварных швов – 3 мм.
 - Детали с толщиной 4 мм и менее варить швом по минимальной толщине свариваемых элементов.
 - Грунт, краска – согласно договору на поставку металлоконструкций.

						1636-КМД-11206		
						Промыленно-логический парк (комплекс) по хранению минеральных удобрений со складским хозяйством и железнодорожной инфраструктурой на территории муниципального образования «Выстинское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области. Складское хозяйство с административно-хозяйственной инфраструктурой		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№рек.	Подп.	Дата	Здание РММ Стальные конструкции покрытия	Стадия	Лист
Гл.констр.	Самодей	02.05.20					Р	1
Нач.бюро	Карпач	02.05.20						
Н.контр.	Самодей	02.05.20						
Проверил	Дарун	02.05.20						
Исполнил	Карулин	02.05.20				Стремянка 11А206	ООО "СПЦ"	