


Спецификация деталей									
Марка эл-та	Дет. Nº	. Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка	Примонацию
					ШM.	общ.	марки	стали	Примечание
12A114	12-1277	1	Гнз50Х50Х4	5030	28.8	28.8		C345	
	12-1164	7	- 4x42	42	0.1	0.7		C345	
	12-1205	1	— 5x140	4701	27.1	27.1		C345	
	12-1213	3	Гнз50Х50Х4	1540	8.8	26.4		C345	
	12-1219	1	Гнз50Х50Х4	1566	9.0	9.0		C345	
	12-1220	1	Гнз50Х50Х4	1520	8.7	8.7		C345	
	12-1248	4	Гнз50Х50Х4	1126	6.5	26.0		C345	
	Масса напл. металла 1.3кг						128.0		

Ведом	Ведомость отправочных элементов							
Марка	Кол-во,	Масса, кг						
ЭЛ-та	шт.	Марки	Всех					
12114	1	128.0	128.0					
		Итого:	128.0					



Примечание:
1. Общие данные см. лист 1.
2. Изготовление конструкций, контроль качества сварных швов и неуказанные предельные отклонения размеров по ГОСТ 23118–2012, СП 53–101–98.
3. Заводские сварные швы выполнить по ГОСТ 14771–76 механизированной сваркой (способ сварки УП), сварочной проволокой сплошного сечения марки Св-08Г2С.
4. Размеры деталей даны без учета припуска на обработку и без учета усадки от сварки.
5. Все скосы, обрезы, диаметры отверстий оговорены на чертежах деталей, или на чертеже однодетальной сборки. Неоговоренные радиусы скруглений R=10 мм.
6. Если не указано иное, все элементы обварить по контуру примыкания сплошными швами.
7. Катеты неоговоренных сварных швов — 6 мм.
8. Детали с толщиной 4 мм и менее варить швом по минимальной толщине свариваемых элементов.
9. Окраску выполнить грунт-эмалью ПАТРИОТ-О1 в два слоя по 100мкм каждый.

						1636-КМД-12114					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Промышленно-логический парк (комплекс) по хранению минеральных удобрений со складским хозяйством и железнодорожной инфраструктурой на территории муниципального образования «Вистинское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области. Складское хозяйство с административно-хозяйственной инфраструктурой					
	•						Стадия	/lucm	Листов		
Гл.кс	Гл.констр.		59 (flow	30.04.20	Здание РММ	Р	1	1		
Нач.б	Нач.бюро		1	12ahr	30.04.20						
Н.кон	Н.контр.		. <u>6</u>	Hours	30.04.20		000 "СПЦ"				
Пров	Проверил			Dapres	30.04.20	Ограждение 12А114					
Испо	Исполнил)	"Ueusis.	30.04.20	1					