



		Спецификация деталей								
	Марка эл-та	Дет. Nº	. Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка	Примечание
						ШM.	общ.	марки	стали	принениние
	12A164	12-1034	1	Гнз100Х100Х6	1797	32.0	32.0		C345	
		12-1124	2	- 8x130	225	1.9	3.8		C345	
		12-1181	4	— 5x61	130	0.3	1.2		C345	
	Масса напл. металла 0.4кг 37.4					37.4				

	Ведомость отправочных элементов							
	Марка	Кол-во,	Масса, кг					
	ЭЛ-та	ШM.	Марки	Всех				
ĺ	12164	3	37.4	112.2				
			Итого:	112.2				





1034

(1181)

2 – 2

Примечание:

- 1. Общие данные см. лист 1.
- 2. Изготовление конструкций, контроль качества сварных швов и неуказанные предельные отклонения размеров по ГОСТ 23118-2012, СП 53-101-98.
- 3. Заводские сварные швы выполнить по ГОСТ 14771-76 механизированной сваркой (способ сварки УП), сварочной проволокой сплошного сечения марки Св-08Г2С.
- 4. Размеры деталей даны без учета припуска на обработку и без учета усадки от сварки.
- 5. Все скосы, обрезы, диаметры отверстий оговорены на чертежах деталей, или на чертеже однодетальной сборки. Неоговоренные радиусы скруглений R=10 мм.
- 6. Если не указано иное, все элементы обварить по контуру примыкания сплошными швами.
- 7. Катеты неоговоренных сварных швов 6 мм.
- 8. Детали с толщиной 4 мм и менее варить швом по минимальной толщине свариваемых элементов.
- 9. Окраску выполнить грунт-эмалью ПАТРИОТ-01 в два слоя по 100мкм каждый.

							163	6-KML	<u>1</u> –12164	
						Промышленно-логический парк (комплекс) по хранению минеральных удобрений со складским хазяйством и железнадарожной инфраструктурой на территории муниципального образования «Вистинское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области.			пального	
Изм.	Кол.уч.	/lucm	№док.	Подп.	Дата	Складское хозяйство с административно-хозя				
							Стадия	/lucm	Листов	
Гл.констр.		Самодед		flows	30.04.20	Здание РММ	Р	1	1	
Нач.бюро		Карпач		12ahr	30.04.20					
Н.контр.		Самодед		flow	30.04.20					
Проверил		Дарун		Dapie	-30.04.20	Связь 12А164	000 "СПЦ"			
Исполнил		Чинько		Ueurs.	30.04.20					