


Спецификация деталей									
Марка эл-та	Дет. №	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка стали	Примечание
					шт.	общ.	марки		
11А162	11-1079	1	Г30Б2	8360	307.0	307.0		C255	
	11-1021	1	— 8х89	104	0.6	0.6		C255	
	11-104	1	— 20х210	405	13.4	13.4		C255	
	11-1097	1	— 10х210	420	6.9	6.9		C255	
	11-1102	1	— 10х217	415	7.1	7.1		C255	
	11-1106	1	— 10х216	209	3.5	3.5		C255	
	11-1106	1	— 6х96	99	0.5	0.5		C255	
	11-1137	4	— 6х72	280	0.9	3.6		C255	
Масса нал. металла 3.4кг							346.0		

Ведомость отработочных элементов			
Марка эл-та	Кол-во, шт.	Масса, кг	
		Марки	Всех
11162	1	346.0	346.0
Итого:			346.0



Примечание:
1. Общие данные см. лист 1.
2. Изготовление конструкции, контроль качества сварных швов и неуказанные предельные отклонения размеров по ГОСТ 23118-2012, СП 53-101-98.
3. Задаются сварные швы выполнять по ГОСТ 14.771-76 механизированной сваркой (способ сварки УП), сварочной проволокой сплошного сечения марки Св-08Г2С.
4. Размеры деталей даны без учета припуска на обработку и без учета усадки от сварки.
5. Все скосы, обрезы, диаметры отверстий оговорены на чертежах деталей.
или на чертеже однодетальной сборки. Неогороженные радиусы скруглений R=10 мм.
6. Если не указано иное, все элементы обработать по контуру прилегающих сплошными швами.
7. Катеты неогороженных сварных швов - 6 мм.
8. Детали с толщиной 4 мм и менее варить швом по минимальной толщине собираемых элементов.
9. Грунт, краска - согласно договору на поставку металлоконструкций.

							1636-КМД-11162	Промышленно-логистический парк (комплекс) по хранению минеральных удобрений со складской хозяйством и железнодорожной инфраструктурой на территории муниципального образования «Кустинское сельское поселение» муниципального образования «Калининский район» Ленинградской области (складское хозяйство с административно-хозяйственной инфраструктурой)			
Изм.	Колуч.	Лист	№Рек.	Подп.	Дата	Здание РММ Стальные конструкции покрытия			Стация	Лист	Листов
Гл констр.	Самовед	01.05.20.				Балка 11А162			Р	1	1
Нач бюро	Карпач	01.05.20.									
Н.контр.	Самовед	01.05.20.									
Проверил	Дарун	01.05.20.									
Исполнил	Карулин	01.05.20.							ООО "СПЦ"		